GKS Cahenzli AG
grabenlose Kanalsanierung

Buchrain

Kanalsanierung 2021/2022

März 2021 – Juni 2021 / Etappe 1
Februar 2022 – Juli 2022 / Etappe 2

Leistungen	
• Kanalreinigung • Kanalfernsehen • Dichtigkeitsprüfung • Reparaturverfahren mit Kanalroboter	• Renovationsverfahren mittels Schlauchrelining GFK oder Nadelfilz/Epoxy • Schachtsanierung

Beschrieb
Bei diesem Auftrag durften wir über 800 Haltungen sanieren, davon über 5’120 m, DN 100 - 1000 mm, mittels Nadelfilz/Epoxy und GFK Schlauchliner. Herausfordernd war auf dieser Baustelle vor allem das AVOR und die Kommunikation, da wir viel auf privaten Grundstücken arbeiten durften.

Bauherr / Auftraggeber	Bausumme
Gemeinde Buchrain Hauptstrasse 18 6033 Buchrain	CHF 1.4 Mio.
Bauleitung / Vertreter	**Bauleiter**
Emch+Berger WSB AG Rüeggisingerstrasse 41 6020 Emmenbrücke	Herr Pascal Lüthi