



Alpnach

Kanalsanierung Etappe Schoried

März 2025 – Mai 2025

Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">• Kanalreinigung• Kanalfernsehen• Reparaturverfahren mit Kanalroboter	<ul style="list-style-type: none">• Renovationsverfahren mittels Schlauchrelining GFK oder Nadelfilz/Epoxy• Schachtsanierung
Beschrieb	
<p>Hier hat sich gezeigt was eine gute AVOR und eine straffe Organisation ausmacht. Die Hauptarbeiten wurden innert 7 Wochen ausgeführt. Vom Fräsen bis zur Abnahme. Es wurden 885 m, DN 100 - 700 mm Schlauchliner verbaut und insgesamt 1'720 m Leitungen in Stand gesetzt. Die Sanierungskosten konnten wir durch die optimierte Ausführung um über 10 % reduzieren, obwohl es gerade auf dieser Baustelle mehrere herausfordernde Haltungen gab.</p>	
Bauherr / Auftraggeber	Bausumme
Einwohnergemeinde Alpnach Bau, Infrastruktur, Werke Bahnhofstrasse 15 6055 Alpnach	CHF 464'000.-
Bauleitung / Vertreter	Bauleiter
CES Bauingenieure AG Kägiswilerstrasse 15 6060 Sarnen	Frau Barbara Schelbert